




ELEWACJA ZACHODNIA




ELEWACJA POŁUDNIOWA



RZUT DACHU



ELEWACJA WSCHODNIA







ELEWACJA PÓŁNOCNA

UWAGI:

1. ZWODY POZIOME NA DACHU WYKONAĆ DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM DFe/Zn Ø8mm
2. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM DeFe Ø8mm PROWADZONYM W RURKACH Ø28/22mm POD TYNKIEM W WARSTWIE DOCIEPLENIA BUDYNKU
3. UZIOM WYKONAĆ JAKO PIONOWY PRĘTOWE Z PRĘTA Ø 18mm DŁ. 4,5m
4. POŁĄCZENIE Z UZIOMEM WYKONAĆ PŁASKOWNIKIEM FeZn 25x4mm
4. ZACISKI PROBIERCZE INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,3M W SKRZYNKACH REWIZYJNYCH ODGROMOWYCH
6. ZWODY POZIOME MONTOWAĆ DO WARSTWY DACHU PRZY POMOCY DEDYKOWANYCH DO TEGO UCHWYTÓW

LEGENDA:

-  - Złącza kontrolne w szkrzynce rewizyjnej PVC
-  - Przewód odprowadzający DFeZnØ8
-  - Zwód poziomy DFeZnØ8
-  - Uziom pionowy prętowy Ø18mm dł. 4,5m

Temat	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW I ŹRÓDŁA CIEPŁA W ZOZ ŁĘCZYCA		
Zadanie	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynku administracyjno-gospodarczego, magazynów, tlenowni, trafo i agregatu oraz wykonanie instalacji odgromowej budynku tlenowni		
Adres	ŁĘCZYCA ul. ZACHODNIA 6 dz. nr 560/27 ob. Łęczycza 0001		
Inwestor	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY 99-100 ŁĘCZYCA, UL. ZACHODNIA 6		
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Data 05.2020	
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY		
Nr rysunku	INSTALACJA ODGROMOWA - BUDYNEK TLENOWNI	Skala 1 : 100	
Projektant	mgr inż. Michał Zapędowski upr. nr LOD/3605/PWBE/18	Numer rysunku  <b>E-1</b>	
Podpis:			